
Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 23%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00

Słownie: zł

Przedmiar robót

Linia kablowa nn-0,4kV

Obiekt Budowa pompowni sieciowej wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą
Kod CPV 45111200-0, 45111200-0, 45231400-9
Adres Olszanowo, gm. Rzeczenica, dz. nr 48/1, 432/4, 47/1
Inwestor Zarząd Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o.o. 77-304 Rzeczenica, ul. Człuchowska 11

Poziom cen II półrocze 2014r. i ceny rynkowe

Stawka robocizny	0,00 zł/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

Sporządził mgr inż. Andrzej Surmik

Koszalin , wrzesień 2014r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budowa pompowni sieciowej wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
		E-01.00.00.	45111200-0	I.Roboty przygotowawcze		
1	KNR 5-12 0101/02 MGiE wyd.I 1985			Wytyczenie (odtworzenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km	0,020
2	Kalkulacja indywidualna			Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,000
		E-02.00.00.	45111200-0	II.Roboty ziemne		
1	KNR 2-01w 0701.1/02 Wacetob wyd.I 1997			Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości 0,6m i szerokości dna 0,4m w gruncie kategorii III	m	20,000
2	KNR 2-01w 0704.1/02 Wacetob wyd.I 1997			Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,4m i szerokości dna do 0,4m grunt kategorii III	m	20,000
3	KNR 5-10 0301/01 wyd.V 1994			Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	40,000
		E-03.00.00.	45231400-9	III.Roboty montażowe i demontażowe		
1	KNR 5-10w 0303/02 Wacetob wyd.II 2000			Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm	m	1,000
2	KNR 5-08w 0113/04 Wacetob wyd.I 1997			Układanie na słupie rur ochronnych z PCW	m	2,000
3	KNR 5-10w 0103.1/01 Wacetob wyd.II 2000			Ręczne układanie kabli wielożyłowych na napięcie znamionowe poniżej 110kV o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych (Przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego grubości powyżej 0,4-0,6mm)	m	23,000
4	KNR 5-10w 0114/01 Wacetob wyd.II 2000			Układanie kabli wielożyłowych na napięcie znamionowe poniżej 110kV o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	3,000

Budowa pompowni sieciowej wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
5	KNR 5-10w 0601/05 Wacetob wyd.II 2000			Obróbka na sucho kabli energetycznych trójżyłowych o przekroju żył do 16mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	2,000
6	KNR 5-08w 0613/04 wyd.I 1997 WACETO B-PZITB			Wbijanie ręczne młotem uziomu rurowego lub ze stali profilowej, głębokość pogrążenia uziomu do 3,0m w gruncie kategorii III	szt	1,000
7	KNR 5-08w 0401/06 Wacetob wyd.I 1997			Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie ręczne pod śruby kotwowe w betonie, dla aparatu o 4-ch otworach mocujących	szt	1,000
8	KNR 5-08w 0404/03 Wacetob wyd.I 1997			Montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją, przez zabetonowanie w gotowych otworach -tablicy TPW	szt	1,000
9	KNR 4-03w 1203/01 Wacetob wyd.I 1997			Badanie linii kablowej NN 3-żyłowej	odc	1,000
10	KNR 4-03w 1205/01 Wacetob wyd.I 1997			Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - pomiar pierwszy	pomiar	1,000
11	KNR 4-03w 1205/05 Wacetob wyd.I 1997			Badania i pomiary skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	pomiar	2,000

Budowa pompowni sieciowej wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,040	0,00	0,00
2	Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm	m2	9,660	0,00	0,00
3	Kabel elektroenergetyczny YKY3x6mm2	m	27,040	0,00	0,00
4	Końcówki kablowe	szt	6,000	0,00	0,00
5	Opaski kablowe OKi	szt	4,540	0,00	0,00
6	Piasek	m3	2,240	0,00	0,00
7	Rury Arot d=65mm	m	3,120	0,00	0,00
8	Słupki drewniane iglaste	m3	0,0008	0,00	0,00
9	szafka sterownicza TPW	szt	1,000	0,00	0,00
10	Śruby kpl	kg	0,240	0,00	0,00
11	Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU)	szt	2,000	0,00	0,00
12	Uziom o dł. 3m	szt	1,000	0,00	0,00
13	Wazelina techniczna	kg	0,315	0,00	0,00
		Razem			0,00

Budowa pompowni sieciowej wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ciągnik kołowy (1)	m-g	0,112	0,00	0,00
2	Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0,112	0,00	0,00
3	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	0,320	0,00	0,00
4	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,049	0,00	0,00
5	Spawarka	m-g	2,070	0,00	0,00
6	Środek transportowy (1)	m-g	0,363	0,00	0,00
7	Środek transportowy	m-g	0,007	0,00	0,00
8	Żuraw samochodowy (1)	m-g	0,112	0,00	0,00
		Razem	3,144		0,00