PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
UL. BIAŁOBORSKA 77-304 RZECZENICA
DZIAŁKI NR EWID. 1287, 1729, 111, 112, 113, 114, 115/2, 1709, 641/18 845/2, 105, 102/4

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500
woj. pomorskie
pow. człuchowski
gmina Rzeczenica
obr. Rzeczenica
dz. 1287, 1729, 111, 112, 113, 114, 115/2, 1709, 639/2, 638, 637/1, 636/1, 635, 634/1, 633, 632/2, 631/1
kerg: GKiK.6640.113.2018
Opracowano na podstawie mapy zasadniczej i aktualizacji w lutym 2018r.

N

5959150
6440950

PRZEWIERT NR 1
PRZEWIERT NR 2
PRZEWIERT NR 3
PRZEWIERT NR 4
PRZEWIERT NR 5
PRZEWIERT NR 6
PRZEWIERT NR7

zakres aktualizacji

S1 150,40 146,34 (4,06m)
S2 150,70 146,46 (4,24m)
S3 150,80 146,80 (4,00m)
S4 151,00 147,22 (3,78m)
S5 150,85 147,32 (3,53m)
S6 151,50 147,68 (3,82m)
S7 151,50 147,93 (3,57m)
S8 152,04 148,30 (3,74m)
S9 151,83 148,73 (3,10m)
S10 151,53 149,05 (2,48m)
S11 151,12 149,38 (1,74m)
S12 151,60 148,19 (3,41m)
S13 151,62 148,26 (3,36m)

200PE L=40,50 i=0,8%
200PE L=42,50 i=0,8%
200PE L=52,50 i=0,8%
200PE L=13,00 i=0,8%
200PE L=45,50 i=0,8%
200PE L=31,50 i=0,8%
200PE L=53,50 i=0,8%
200PE L=40,50 i=0,8%
200PE L=41,50 i=0,8%
200PE L=35,50 i=0,7%
200PE L=36,50 i=0,8%
i=-0,05%

LEGENDA:
– PROJ. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Oświadczam, że projekt zagospodarowania opracowano na bazie mapy zasadniczej pobranej z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Człuchowie. w Lutym 2018

obiekt	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ UL. BIAŁOBORSKA			
adres inwestycji	UL. BIAŁOBORSKA 77-304. RZECZENICA DZ. NR EWID.1287, 1729, 111, 112, 113, 114, 115/2, 1709, 641/18, 845/2, 105, 102/4		nr rys. 1	
temat rys.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		skala 1:500	
wykonał	branża	imię i nazwisko, uprawnienia	data	podpis
projektant	sanitarna	ZYGMUNT CHEBA uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej AN-8346/138/84	marzec 2018r.	
sprawdzający	sanitarna	ALEKSANDER KUSEK uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej AN-8346/1163/85	marzec 2018r.	